

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>SZKOŁA</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		777.75	m <sup>2</sup>	777.750	
				RAZEM	777.750
2	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-kominy	m <sup>2</sup>		
		8.45	m <sup>2</sup>	8.450	
				RAZEM	8.450
3	KNR AT-09 d.1 0101-06	Łacenie - rozstaw łat 40 cm łaty 5x4cm	m <sup>2</sup>		
		777.75	m <sup>2</sup>	777.750	
				RAZEM	777.750
4	KNR AT-09 d.1 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m <sup>2</sup>		
		777.75	m <sup>2</sup>	777.750	
				RAZEM	777.750
5	NNRNKB d.1 202 1027-01	Montaż okien dachowych "FAKRO"	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 4- d.1 01 0544-03	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 125 mm z tworzywa sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR AT-09 d.1 0802-02	Pokrycie dachu z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		777.75	m <sup>2</sup>	777.750	
				RAZEM	777.750
8	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm(kominy +szczyty)	m <sup>2</sup>		
		77.60	m <sup>2</sup>	77.600	
				RAZEM	77.600
9	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-czapki kominowe	m <sup>2</sup>		
		21.56	m <sup>2</sup>	21.560	
				RAZEM	21.560
10	KNR 0-23 d.1 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych -kominy	m <sup>2</sup>		
		141.3	m <sup>2</sup>	141.300	
				RAZEM	141.300
11	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na kominach	m <sup>2</sup>		
		141.3	m <sup>2</sup>	141.300	
				RAZEM	141.300
12	KNR 0-23 d.1 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
		141.3	m <sup>2</sup>	141.300	
				RAZEM	141.300
13	KNR 0-23 d.1 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków	m <sup>2</sup>		
		141.3	m <sup>2</sup>	141.300	
				RAZEM	141.300
14	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		639	m <sup>2</sup>	639.000	
				RAZEM	639.000
15	NNRNKB d.1 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe-montaż obróbki (wymiana kołnierza )	kpl.		
		52	kpl.	52.000	
				RAZEM	52.000
16	KNR 4-01 d.1 0108-15 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi blach z rozbiórki	t		
		11.5	t	11.500	
				RAZEM	11.500
<b>2</b>		<b>SALA GIMNASTYCZNA</b>			
17	KNR-W 2- d.2 02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		446	m <sup>2</sup>	446.000	
				RAZEM	446.000
18	NNRNKB d.2 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m <sup>2</sup> papą zgrzewalną	m <sup>2</sup>		
		446	m <sup>2</sup>	446.000	

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	446.000
19	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 8.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.900	
				RAZEM	8.900
20	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-czapki kominów 14.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.800	
				RAZEM	14.800
21	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (kominy + szczyty) 28.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.800	
				RAZEM	28.800
22	KNR 0-23 d.2 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian-kominy 37.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.800	
				RAZEM	37.800
23	KNR 0-23 d.2 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach-kominy 37.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.800	
				RAZEM	37.800
24	KNR 0-23 d.2 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 37.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.800	
				RAZEM	37.800
25	KNR 0-23 d.2 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków 37.80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	37.800	
				RAZEM	37.800
26	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 100.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100.400	
				RAZEM	100.400
27	Kalkulacja d.2 własna	Demontaż 3 wentylatorów 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 4-01 d.2 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 4-01 d.2 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR-W 2- d.2 17 0205-01	Wentylatory osiowe 560mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

*Lech Wyszomirski*  
**KIEROWNIK BUDOWY**  
 Uprawnienia w specjalności  
 konstrukcyjno-budowlanej  
 CIE 57163  
 MAZ/BO/4753/01  
 06-500 Mława, ul. Szwejkwskiego 6  
**ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH**  
*Lech Wyszomirski*  
 zezw. nr 2105/91  
 06-500 Mława, ul. Szwejkwskiego 6  
 tel. 23/654 5619, kom. 601812515  
 Regon 130122107, NIP 569-000-75-82