

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNR-W 4- d.1 01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 28.672	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.672</b>
2	KNR-W 4- d.1 01 0701-06	Rozebranie okładziny ściennej 100.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.980</b>
3	KNR-W 4- d.1 01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
4	KNR-W 4- d.1 01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 26.818	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.818	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.818</b>
5	KNR 9-01 d.1 0105-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8 12.064	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.064</b>
6	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob- sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 6	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7	KNR-W 2- d.1 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 12.710	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.710</b>
8	KNR-W 2- d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 12.710	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.710</b>
9	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT-ścian i posadzek 212.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	212.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>212.640</b>
10	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszcze- niach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 99.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	99.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.480</b>
11	KNR-W 2- d.1 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 99.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	99.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.480</b>
12	KNR-W 2- d.1 02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 27.776	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.776	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.776</b>
13	NNRNKB d.1 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> 27.776	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.776	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.776</b>
14	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 57.617	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.617	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.617</b>
15	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 85.393	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85.393	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.393</b>
16	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość 6 km 8.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.600</b>
17	KNR 2-15 d.1 0424-03	Lustro uchylne 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		<b>Roboty elektryczne</b>			
18	KNNR 5 d.2 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNNR 5 d.2 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNNR 5 d.2 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-03 d.2 0203-01	Wymiana przewodów wtyczkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		36.9	m	36.900	
				RAZEM	36.900
22	KNNR 5 d.2 0406-01	Przywoływacz dźwiękowo świetlny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		<b>Roboty sanitarne</b>			
23	KNR 4-02 d.3 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 4-02 d.3 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m <sup>2</sup>	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 2- d.3 15 0211-08	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	podej.		
		4	podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR-W 2- d.3 15 0211-01	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4	podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR-W 2- d.3 15 0208-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr.50mm	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 2- d.3 15 0116-01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
31	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 2-15 d.3 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR 2-15 d.3 0114-01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 2- d.3 15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.3	KNR 2-15 0424-01	Pochwył na wspornikach- stal nierdzewna (1szt-umywalka, 2szt misa ustę- powa) 2	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000

*Lech Wyszomirski*  
KIEROWNIK BUDOWY  
Uprawnienia w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
CIE 57/83  
MAZ/BO/4753/01  
06-500 Miawa, ul. Szwejkowskiego 6